

Szczecin, 16.01.2012r.

dotyczy: przetarg nieograniczony, którego przedmiot obejmuje Wykonanie remontu holu i pokoi 121 i 122 w budynku siedziby ZMPSiŚ S.A. przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie

W związku ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego przetargu, o następującej treści:

1. *W holu na 1 piętrze jest istniejąca rozdzielnica oznaczona jako do przeniesienia. Czy przeniesienie tej rozdzielnicy jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak to gdzie należy ją przenieść?*
2. *Czy rozdzielnica R10 na rysunku 03 hol 1 piętro jest rozdzielnicą po przeniesieniu istniejącej z holu?*
3. *Jeśli rozdzielnica R10 jest w zakresie zamówienia proszę o zamieszczenie na stronie schematu rozdzielnicy.*
4. *W pokoju 121 na rysunku 06 oznaczono oprawy „C” i „D” typu SET SMOOTH ZWIS (nie występuje taka w załączniku nr 10), natomiast na rysunku 05 oprawy są typu SLEEK AQUAFORM. Które oprawy należy przyjąć do kalkulacji?*
5. *W pokoju 122 na rysunku 06 oznaczono oprawy „F” i „F’ szt. 10 typu Kwadra 60x60 AQUAFORM i oprawa „E” szt. 1 typu CADVA, natomiast na rysunku 05 są oprawy Kwadra 60x60 AQUAFORM w ilości 11 szt. Które oprawy należy przyjąć do kalkulacji?*
6. *W pliku „rzut I piętra budynku z zakresem realizacji remontu.pdf” Zamawiający określa zakres objęty przetargiem. Pokój 121 podzielony jest na 121a-121b, 121c i 121d. Dokumentacja branży elektrycznej obejmuje swym zakresem pokój 121c i 121d. Proszę o potwierdzenie, że pokój 121a-121b nie jest przedmiotem przetargu w zakresie branży elektrycznej.*
7. *W załączniku nr 10 opisany jest kinkiet Dore produkcji MASIERO. Proszę o wskazanie miejsca montażu tych kinkietów, ponieważ w dokumentacji nie występują takie oprawy.*
8. *Proszę o informację, w którym pomieszczeniu znajduje się szafa dystrybucyjna, do której należy doprowadzić okablowanie do gniazd internetowych z pomieszczeń 121 i 122.*
9. *Czy istniejąca szafa posiada miejsce w panelu krosowym, aby obsłużyć projektowane gniazda?*
10. *Do jakiego pomieszczenia prowadzić okablowanie od gniazda TV? Czy istnieje instalacja telewizyjna, umożliwiająca obsłużenie projektowanego gniazda?*
11. *Proszę o opisanie zakresu wyceny instalacji SAP. Czy wycena ma obejmować jedynie montaż trzech przycisków ROP oraz dwóch czujek? Czy okablowanie jest już rozproszony?*
12. *W załączniku nr 10 pozycja 3 wskazano Granit Light Grey, obok zamieszczono zdjęcie Rose Beta. Na rzucie posadzek holu 1 piętra wskazano płytkę granitową Rose Beta. Jaki granit należy ująć w ofercie?*
13. *Na rys. 31a /detal obudowy słupów/ brak okładziny granitowej na ościeżach wejścia do sekretariatu. Na wizualizacji na ościeżach wejścia do sekretariatu pokazano okładzinę granitową. Jaki zakres należy ująć w ofercie?*

14. *Na widokach ścian gabinetu pokazano panele ściennie 60x60cm. W opisie technicznym i specyfikacji materiałowej brak informacji o tym elemencie. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o specyf. tego materiału.*
15. *Czy wymiana drzwi do pom. Do WC 1/1 i 1/4 wchodzi w zakres robót objętych zamówieniem?*
16. *Według jakiego standardu w zakresie użytego materiału, standardu wykończenia i sposobu mocowania należy wykonać nazwę firmy i logo firmy na ścianie w hallu?*

Zamawiający informuje co następuje:

Ad.1. i 2.

Przeniesienie rozdzielnic należy ująć w ofercie. Rozdzielnice należy przenieść w miejsce wskazane w projekcie remontu ciągów korytarzy, branża elektryczna, rys. nr 3.- tablica oznaczona kolorem czerwonym – symbol R10.

Ad.3.

Schemat tablicy R10 według załączonego schematu według inwentaryzacji budowlanej.

Ad.4.

W pokoju 121 oprawy C i D są to oprawy SLEEK AQUAFORM.

Ad.5.

Na rys. 06 wystąpił błąd - oprawa E powinna być zastąpiona oprawą F.

A-5 szt. - oprawa sufitowa Kwadra 60x60 Aquaform

F- 5 szt.-oprawa sufitowa Kwadra 60x60 Aquaform

F'-6 szt.- oprawa sufitowa Kwadra 60x60 Aquaform

Ad. 6.

Potwierdzamy, że pokój 121a i 121b nie jest przedmiotem przetargu w zakresie branży elektrycznej.

Ad. 7.

Montaż 4 kinkietów Dore firmy Massiero ma być w hallu 1 piętra na skośnych ścianach, są one oznaczone jako czerwone prostokąty z cyfrą 3 na rys. nr 3. branży elektrycznej.

Ad.8.

Do pomieszczeń nr 121 i 122 doprowadzono okablowanie łączące przedmiotowe pomieszczenia z szafą dystrybucyjną w budynku.

Ad. 9.

Istniejąca szafa posiada miejsce w panelu krosowym, aby obsłużyć projektowane gniazda.

Ad. 10.

Odbiornik panelowy ścienny będzie służył jako monitor połączony sieciowo z media portem w stole konferencyjnym. Brak instalacji TV.

Ad. 11.

Zakres wyceny instalacji SAP – należy przygotować przelot wraz z odpowiednim kablem zasilającym – łączącym hall I piętra z pomieszczeniem portierni na parterze. Schemat, przekrój i rodzaj kabla opisano w projekcie instalacji SAP. Na chwilę obecną należy miejsce ROP zaślepić.

Ad.12.

Granit Rosa Beta zamieniono na granit Light Grey.


Ad.13.

W ofercie należy ująć zakres okładziny granitowej bez ościeży wejścia do sekretariatu, tak jak na rys. 31.a.

Ad. 14.

Panele ścienne 3D, producent: Balma, seria: Xeon;

Panel o wymiarach 60x60x2,5 [cm] wykonany w 100% z mdf frezowanego na głębokość 1cm i wysokości części frezowanej 20 cm. Frez wykonany po łuku. Panel z możliwością łączenia z innymi panelami i możliwością tworzenia wielorakich wzorów geometrycznych.



Ad. 15.

W zakres robót objętych zamówieniem wchodzi wymiana drzwi w pomieszczeniach WC 1/1 i 1/4.

Ad.16.

Nazwa własna firmy i logo firmy na ścianie w hallu – wykonane z materiału będącego odpowiednikiem mosiądzu – na dystansach od ściany : DIBOND złoty szczotkowany.